

COMMUNE D'AUX-MARAIS Route de Beauvais (RD 981)

Création d'une voie verte

DÉTAIL ESTIMATIF

Prix	Catal	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
1	2-00	Signalisation temporaire de chantier (forfait)	F	1,00		
2	2-05	Installation de chantier	F	1,00		
3	2-09	Établissement d'un constat d'huissier	F	1,00		
4	3-01a	Arrachage et dessouchage de haies	M	25,00		
5	3-04a	Démolition de maçonnerie et de béton ordinaire	M3	3,00		
6	3-04c	Démolition de clôtures	M	130,00		
7	3-07	Décapage de terre végétale	M3	380,00		
8	3-08b	Dépose de bordures ou caniveaux scellés	M	2,00		
9	3-20a	Déblais matériaux non traités	M3	280,00		
10	3-30	Apport de matériaux pour couche de forme sous voie verte	M3	282,00		
11	3-31	Exécution des remblais ordinaires	M3	580,00		
12	3-31b	Plus-value au 3-31 pour remblais couche de forme	M3	282,00		
13	3-31e	Plus-value au 3-31 pour remblais en faible largeur	M3	580,00		
14	3-33	Dressement du fond de forme en faible largeur	M2	1 800,00		
15	3-35a	Évacuation en dépôt laissé à l'initiative de l'entrepreneur	M3	202,00		
16	3-42	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	M2	2 400,00		
17	3-62a	Revêtement en terre végétale sur talus ou accotement	M3	160,00		
18	4-012	Plan de récolement	F	1,00		
19	4-021	Coupe soignée de chaussée sans présence d'amiante	M	25,00		
20	4-444a	Caniveau béton simple pente type CS1 classe U	M	25,00		
21	4-447b	Bordure béton de type T2 classe U	M	25,00		
22	5-06b1	Fourniture et mise en œuvre de GNT2 B 0/31,5	M3	797,00		
23	5-09c4	F. et Mo. de GLHR mélange traité au liant hydraulique routier 2 0/20 T3	M3	10,00		
24	5-11d	F. et Mo d'enrobés à chaud module élevé EME 0/14 classe 2	T	5,00		
25	5-12a	F. et Mo d'enrobés à chaud BBSG 0/10 couche roulement CL 3	T	5,00		
26	5-20	F. et Mo. de mat enrobés à chaud trottoirs 0/6.3	T	230,00		
27	7-031	Fourn. et pose d'un panneau de police série normale HI + support	U	4,00		
28	7-039	Dépose et repose de panneau de signalisation	U	4,00		
29	7-040	Dépose de barrières et mise en dépôt	U	11,00		
30	7-049	Dépose et repose de balise J1	U	7,00		
31	7-050	Prémarquage des lignes continues et discontinues	M	100,00		
32	7-050c	Réalisation d'une ligne continue thermoplastique largeur 2U	M	100,00		
33	7-054b	Marquage Thermoplastique "cédez le passage" stop, PP ...	M2	3,00		
34	7-100	Mise à niveau bouche à clé	U	11,00		
35	7-103	Mise à niveau chambre Télécom	U	4,00		
36	7-105	Mise à niveau de boîte de branchement assainissement	U	7,00		
37	7-106	Mise à niveau de regard compteur extractible type SGB	U	1,00		
38	7-240	F et P de clôture herbagère	M	110,00		

Montant total HT	
TVA = 20%	
Montant total TTC	